

PREDMER I PREDRAČUN

Br.	Opis radova	jed. mere	količina	jed. cena (RSD)	ukupno (RSD)
1	PRIPREMNI RADOVI				
1.1	Obeležavanje trase cevovoda i kanala saglasno priloženom situacionom planu i obeležavanje položaja revizionih silaza	m'		150.00	
2	ZEMLJANI RADOVI				
2.1	Mašinski iskop zemlje za polaganje cevi	m ³		850.00	
2.2	Mašinski iskop zemlje za sabirni drenažni kanal	m ³		850.00	
2.3	Nabavka, dovoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje peska u rov. Ispod cevi se stavlja sloj peska od 10 cm, iznad cevi sloj od 20 cm peska.	m ³		1,500.00	
2.4	Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa uz zbijanje do potrebne zbijenosti	m ³		950.00	
2.5	Utovar i odvoz viška zemlje od iskopa, mašinskim putem na deponiju	m ³		1,000.00	
3	MONTERSKI RADOVI				
3.1	Nabavka, transport i montaža PE cevi kolektora (sa svim fitinzima)				
-	DN200	m'		2,220.00	
-	DN250	m'		3,420.00	
-	DN315	m'		4,620.00	
-	DN400	m'		8,040.00	
-	DN500	m'		12,960.00	
-	DN630	m'		21,360.00	
-	DN800	m'		38,160.00	
-	DN1000	m'		54,000.00	
3.2	Nabavka transport i montaža šahtova	kom		60,000.00	
3.3	Nabavka transport i montaža HDPE cevi i fazonskih komada za izradu potisnog cevovoda od crpne stanice do ispusta				
-	DN400	m'		8,040.00	
-	DN600	m'		21,360.00	
4	BETONSKI RADOVI				
4.1	Izrada crpne stanice (obračun po m ³ betona)	m ³		24,000.00	
5	HIDROMAŠINSKA OPREMA				
5.1	Nabavka, transport i montaža potopnih drenažnih pumpi prema specifikaciji u elaboratu (Q=250 L/s, Hp=10 m, N=40 KW)	kom	2.0	84,000.00 / KW	
6	OSTALI RADOVI				
6.1	Izrada projekta izvedenog stanja kompletnog sistema (mreža, kanal, crpna stanica)	paušalno		600,000.00	
6.2	Ispiranje položene mreže pre tehničkog pregleda objekta i predaje korisniku na upotrebu.	m'		200.00	

REKAPITULACIJA:

1 PRIPREMNI RADOVI	_____
2 ZEMLJANI RADOVI	_____
3 MONTERSKI RADOVI	_____
4 BETONSKI RADOVI	_____
5 HIDROMAŠINSKA OPREMA	_____
6 OSTALI RADOVI	_____

UKUPNO (RSD): _____

UKUPNO (EUR): _____